

OPIS TECHNICZNY

do projektu

BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY ZE ŚMIETNIKIEM WRAZ Z WIATĄ
NA SAMOCHODY OSOBOWE WRAZ Z DOJAZDEM WEWNĘTRZNYM ORAZ
ROZBIÓRKĄ TRZECH BUDYNKÓW GARAŻOWYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRANICACH
OZNACZONYCH LITERAMI A,B,C,D – NA CZĘŚCI DZIAŁKI
nr ewid. geodez. gr. 1756/1 ORAZ BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU RCKiK – I ETAP INWESTYCJI

1. Wiaty z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

- 1.1. Stopy pod słupy stalowe wykonać z betonu B-20 zbrojonego stalą A-0 i A-III. W stopach osadzić marki do zamocowania słupów w/g rys. Nr 1.
- 1.2. Konstrukcja wiaty – w/g rys. Nr 2, Nr 3 i Nr 4:
 - słupy z 2□120x60x5 połączone przewiązkami □120x60x5,
 - rygle pod dźwigary D-1 □150x100x5, mocowane do słupów,
 - dźwigary D-1 z 2□120x60x5 połączone przewiązkami □120x60x5,
 - dźwigary D-2 z 120x60x5 połączone przewiązkami do dźwigara D-1 słupkami □50x50x5,
 - płatwie mocowane do dźwigarów D-1 i D-2 z □80x40x5,

2. Budynek garażowo-gospodarczy ze śmietnikiem.

- 2.1. Ławy pod ściany wykonać z betonu B-20 zbrojonego stalą A-0 i A-III.
Stopy pod słup wykonać z betonu B-20 zbrojonego stalą A-0 i A-III.
Ławy i stopy posadowić na warstwie chudego betonu B-10, grubości 10cm.
Uwagi: 1/ minimalne otulenie zbrojenia 5cm,
2/ zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 50cm,
3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.
- 2.2. Mury fundamentowe pod ściany z bloczków betonowych B20 lub wylewane z betonu B20.
- 2.3. Ściany grubości 25cm murowane na zaprawie cementowo – wapiennej klasy 5 MPa,

2.4. Nadproża wykonać z betonu B-20 zbrojonego stalą A-0 i A-III.

3. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych.

Wszystkie elementy stalowe po dokładnym oczyszczeniu z rdzy, tłuszczu do II stopnia czystości wg PN - 70H - 97050, powierzchnię stalową należy dwukrotnie pomalować farbą ftalową do gruntowania przeciwrdezwną miniową 60% o symbolu 3121 - 002 - 207 a następnie pomalować 3-krotnie farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu 3151 - 000 - 570.

4. Uwagi końcowe.

Podczas wykonywania w/w prac należy obserwować czy nie występują zarysowania ścian i stropów.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom. I. Budownictwo Ogólne oraz warunkami BHP, jakie obowiązują w budownictwie.

Opracował: