
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji mechanicznej strefy przyjęć dawców hol wewnętrzny na parterze i na I piętrze Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
INWESTOR : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
WYKONAWCA ROBÓT : "ATELIER ZETTA"
ADRES WYKONAWCY : 15-422 BIAŁYSTOK ul. Suraska 2/11
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Juszczyk
Upr. bud. BŁ/34/85
DATA OPRACOWANIA : luty 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane przy instalacji wentylacji mechanicznej strefy przyjęć dawców hol wewnętrzny na parterze i na I piętrze Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa					
1 ROZBIÓRKI WEWNĘTRZNE					
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie ścian i podłóg folią	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNR 4-01 0329- d.1 03	Wycucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,32*0,5*0,4 0,6*0,45*0,25	m ³ m ³ m ³	0,064 0,068	
				RAZEM	0,132
3	KNR 4-01 0310- d.1 03	Przemurowanie przewodów kominowych - wycucie otworów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01 0310- d.1 04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 0310- d.1 06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		3,15*4	m	12,600	
				RAZEM	12,600
6	KNR 4-01 0310- d.1 05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		poz.5	m	12,600	
				RAZEM	12,600
7	KNR AT-17 d.1 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop Akermana (0,22+0,41)*2	m ² m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
8	KNR 4-01 0208- d.1 04	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - strop Akermana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0106- d.1 04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		poz.2+0,22+0,41*0,4	m ³	0,516	
				RAZEM	0,516
10	KNR 4-01 0108- d.1 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.9	m ³	0,516	
				RAZEM	0,516
11	KNR 4-01 0108- d.1 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.9	m ³ m ³	0,516	
				RAZEM	0,516
12	AW d.1	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.9	m ³	0,516	
				RAZEM	0,516
2 Ścianki, sufity, zabudowy					
13	AW d.2	Częściowe rozebranie sufitu podwieszanego i ponowny montaż po zakończeniu prac wentylacyjnych	m ² m ²	39,900	
		39,9		RAZEM	39,900
14	KNR 2-02 2003- d.2 02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.	m ² m ²	7,578	
		100-01 (1,21+2,45)*3,0-1,62*2,1		RAZEM	7,578
15	KNR 2-02 0613- d.2 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - Rockton gr. 10 cm	m ² m ²	7,578	
		poz.14		RAZEM	7,578
16	KNR 2-02 2011- d.2 02	Sufity podwieszone gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (0,4+1,06)*11,71 2,26*1,8	m ² m ² m ²	17,097 4,068	
				RAZEM	21,165
17	KNR 2-02 2004- d.2 06	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw	m ² m ²	7,112	
		(0,65+0,4)*1,23+(1,04+0,4)*2,0+(0,65+0,4)*2,8		RAZEM	7,112
3 TYNKI, GŁADZIE, MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW					
18	KNR 4-01 0709- d.3 05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt. szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
19	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ² m ²	44,433	
		poz.20		RAZEM	44,433
20	KNR 2-02 0815- d.3 02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach , sufitach i zabudowach z płyt gips.	m ² m ²	44,433	
		poz.14*2+poz.16+poz.17+1,0		RAZEM	44,433

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 11,71+2,26+5,05+3,65+3,0	m m	 25,670	
				RAZEM	25,670
22 d.3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem + uzupełnienie malowania poz.20+15	m ² m ²	 59,433	
				RAZEM	59,433
4 STOLARKA DRZWIOWA WEWN.					
23 d.4	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stal. dwuskrzydłowe np. firmy Hormann, wkład typu Sandwich, izolacyjność akustyczna Rw=37dB, współczynnik izolacji cieplnej 2,5W/m2K 1,8*2,0	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600